



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

Area Edilizia Manutenzioni e Sicurezza

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO :

**LAVORI DI SCAVO CON TECNOLOGIA "NO DIG" PER LA
POSA DI VARI TRATTI DI CAVO IN FIBRA OTTICA NELLA
CITTA' DI CAMERINO PER LE ESIGENZE
DELL'UNIVERSITA' E DEI COLLEGI UNIVERSITARI**

PARTE D'OPERA :

OPERE EDILI

COMMITTENTE :

UNIVERSITA' degli STUDI di CAMERINO

Camerino, 06/06/2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA EDILIZIA,

MANUTENZIONI E SICUREZZA

Firmato Ing. Gian Luca Marucci

Ing. Gian Luca Marucci

Descrizione	P.U.	Q.tà
POSA INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE MEDIANTE PERFORAZIONI TELEGUIDATE		
Le voci del presente paragrafo si riferiscono alla posa di infrastrutture (Tubi e/o cavi) mediante l'uso di tecniche di perforazione teleguidata che, di norma, devono essere eseguite con macchine che lavorano con liquidi, a "secco" e ad aria compressa. Per la posa di infrastrutture (tubi PEAD) mediante perforazioni teleguidate, si applicano le Voci che seguono le quali comprendono: prestazioni principali: indagine georadar; disfacimento della pavimentazione per l'esecuzione di buche di partenza e di arrivo; scavo per l'esecuzione delle buche di partenza e arrivo necessarie; adozione di mezzi per tutelare l'incolumità delle persone; perforazione a qualsiasi profondità; alesatura del foro fino al raggiungimento del diametro utile alla posa; fornitura e posa dei tubi previsti ed esecuzione giunzione dei tubi; collaudo dei tubi; posa di filo di tiro; posa di tappi occorrenti per il bloccaggio delle estremità dei tubi; rinterro delle buche con la fornitura dei materiali; trasporto alle discariche di tutti i materiali non riutilizzabili per il rinterro. prestazioni accessorie: esecuzione di saggi per le verifiche disposte dalla COMMITTENZA ; adozione di mezzi e/o personale necessari per regolare il traffico, assicurare la circolazione stradale, l'accesso alle autorimesse, negozi, abitazioni; cernita ed accatastamento ordinato di materiali reimpiegabili sul luogo delle operazioni o allontanamento, custodia e ritrasporto in sito di detti materiali		
Fornitura e posa di infrastruttura sotterranea con 1 tubo di diametro fino a 63 mm		
<i>Ingresso Cantiere nuove residenze studenti Campus - Edificio Ex Falegneria</i>		1020
<i>Edificio Ex Falegneria (cortile Interno)</i>		100
<i>Edificio Ex Falegneria - Erdis</i>		490
<i>Edificio Ex Falegneria - Piazza Bar</i>		530
<i>Polo Matematica</i>		360
	€ 32,00	2500
		80 000,00 €
FORNITURA E POSA POZZETTI IN CLS PREFABBRICATO		
Prestazioni principali: scavo e rinterro in terreno di qualsiasi natura e per qualsiasi profondità; sistemazione e costipazione del piano di appoggio; fornitura e posa del pozzetto completo di soletta per il contenimento del chiusino; fornitura e posa di anelli di sopralzo; e posa del dispositivo di chiusura (chiusino in ghisa A NORMA EN 124 D400); sigillatura esterna ed interna, con malta cementizia dei fori di accesso dei tubi; sigillatura degli spazi fra i vari elementi con malta cementizia; rifinitura e pulizia pozzetto. prestazioni accessorie: disfacimento della pavimentazione; ripresa della pavimentazione esistente di qualsiasi tipo; smaltimento del materiale di risulta alle discariche		
Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati 40x40 cm		
<i>Ingresso Cantiere nuove residenze studenti Campus - Edificio Ex Falegneria</i>		6
<i>Edificio Ex Falegneria (cortile Interno)</i>		1
<i>Edificio Ex Falegneria - Sede Erdis</i>		3
<i>Edificio Ex Falegneria - Piazza Bar</i>		4
<i>Polo Matematica</i>		1
	€ 410,00	15
		6 150,00 €
Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati 50x50 cm		
<i>Ingresso Cantiere nuove residenze studenti Campus - Edificio Ex Falegneria</i>		1
<i>Edificio Ex Falegneria (cortile Interno)</i>		1
<i>Fazzini</i>		1
<i>Sede Erdis</i>		1
<i>Polo Matematica</i>		1
	€ 490,00	5
		2 450,00 €
Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati 120x80 cm		
<i>Monumento Vitalini</i>		2
	€ 950,00	2
		1 900,00 €

Tot. Scavi € 90 500,00